
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: SP 12 ZEBRZYDOWICE - SALA GIMNASTYCZNA - MALOWANIE,
LIKWIDACJA ELEM. WENTYLACJI

ADRES INWESTYCJI: ul. Buhla 3
44-217 Rybnik

NAZWA INWESTORA: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12

ADRES INWESTORA: ul. Buhla 3
44-217 Rybnik

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ:
inż. Michał Wąchała

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Roboty zabezpieczające folią - posadzka, drzwi, okna, grzejniki, lampy, wentylacja, itp.	m2		
		17,94 * 11,50	m2	206,31	
		1,50 * 2,0 * 2 + 2,0 * 1,50 * 6 + 2,0 * 2,60 * 6	m2	55,20	
		20,0	m2	20,00	
				RAZEM	281,51
2 d.1	KALK. INDYW.	Roboty przygotowawcze - demontaż drabinek, tablic koszykarskich, obudów na lampach i głośnikach i ich zabezpieczenie. Ponowny montaż zdemontowanych elementów.	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
3 d.1	kalk. indyw.	Demontaż starych wentylatorów w dachu. Wykonanie konstr. nośnej dla przymocowania płyt osb 25. Przymocowanie płyt za pomocą kołów rozporowych na dachu i pod stropem, z uszczelnieniem, wypełnienie przestrzeni wewn. wełna mineralną. Pokrycie na dachu 2x papa termozgrzewalna.	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
4 d.1	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		10,0	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
5 d.1	KNR 7-12 0105-01	Odtłuszczanie sufitów i ścian	m2		
	sufit	17,94 * 11,50 + 11,50 * (0,55 * 2) * 5		269,56	
	ściany	(6,20 + 5,50) / 2 * (17,94 * 2 + 11,50 * 2) - (2,60 * 2,65 * 6) + 0,17 * (2,60 * 4) * 6		313,72	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		583,28		583,28	
		583,28	m2	583,28	
				RAZEM	583,28
6 d.1	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych sufitu i ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - przyj 15% pow.	m2		
	sufit	17,94 * 11,50 + 11,50 * (0,55 * 2) * 5		269,56	
	ściany	(6,20 + 5,50) / 2 * (17,94 * 2 + 11,50 * 2) - (2,60 * 2,65 * 6) + 0,17 * (2,60 * 4) * 6		313,72	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		583,28 * 0,15		583,28	
			m2	87,49	
				RAZEM	87,49
7 d.1	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą łtaloną tynków wewnętrznych bez szpachlowania - 85% pow.	m2		
	sufit	17,94 * 11,50 + 11,50 * (0,55 * 2) * 5		269,56	
	ściany	(6,20 + 5,50) / 2 * (17,94 * 2 + 11,50 * 2) - (2,60 * 2,65 * 6) + 0,17 * (2,60 * 4) * 6		313,72	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		583,28 * 0,85		583,28	
			m2	495,79	
				RAZEM	495,79
8 d.1	KNR 4-01 1212-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną osłon grzejników podokienne	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,90 * 2,60 * 6	m2	14,04	
				RAZEM	14,04
9 d.1	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów	szt.		
		6 * 3	szt.	18,00	
				RAZEM	18,00
10 d.1	KNR AT-05 1659-02	Rusztowania stojakowe sufitowe	m2		
		16,50 * 10,0	m2	165,00	
				RAZEM	165,00
11 d.1	KNR AT-05 1654-01	Rusztowania stojakowe przyścienne	m2		
		6,0 * (11,50 * 2 + 16,50 * 2)	m2	336,00	
				RAZEM	336,00
12 d.1	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg Krotność = 2	m2		
	sufit	17,94 * 11,50	m2	206,31	
				RAZEM	206,31